



COMMUNE DE PINET

Extension de l'école primaire de Pinet

DCE - Lot : ELECTRICITE

DPGF

Maître d'ouvrage	MAIRIE DE PINET
Architectes	FRANCOISE BOULLIS ARCHITECTE 10 rue du Dahlia 34000 MONTPELLIER Tel : 04 67 54 70 46 Email : françoise@boullis.fr
BET Fluides	BET DURAND 90, Avenue Maurice Planès - 34070 Montpellier Tel : 04 67 03 37 44 - Fax : 04 67 03 37 61 Email : contact@betdurand.com

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Quantités établies par l'Entreprise	PU	MONTANT TOTAL HT
0	TERRE				
	Réalisation prise de terre	ens			
	Réalisation liaisons équipotentielle principales	ens			
	Réalisation liaisons équipotentielle secondaires	ens			
	Sous total 0 HT				
1	ALIMENTATION ENERGIE				
	Fourniture et pose du "TD Extension" avec arrêts d'urgences, y compris alimentation depuis TGBT, toutes sujétions de pose et raccordement.	ens			
	Fourniture et pose de fourreaux, goulottes électriques, y compris tous accessoires de finition	ens			
	Installation de chantier secondaire	ens			
	Dépose des équipements existants - neutralisation - mise en sécurité - Continuité de service - dépose/repose pour autres corps d'état - Divers	ens			
	Dépose du TD existant, mise en boîte de dérivation les arrivées courants fort - courants faible en faux plafond.	ens			
	Sous total 1 HT				
2	EQUIPEMENT, y compris alimentation et accessoires				
	Fourniture et pose d'interrupteur Simple Allumage	U			
	Fourniture et pose de détecteur de présence encastré en FP 360° avec alimentation	U			
	Fourniture et pose de PC 16 A 2 P+T avec alimentation	U			
	Fourniture et pose d'un bloc poste de travail	U			
	Fourniture et pose d'un bloc 2 PC 16A 2P+T + prise VGA	U			
	Fourniture et pose d'un tableau interactif y compris prise de courant, prise USB et liaison VGA, y compris câblage et raccordement	ens			
	Fourniture et pose luminaire type A	U			
	Fourniture et pose luminaire type B	U			
	Fourniture et pose luminaire type C	U			
	Sous total 2 HT				
3	ECLAIRAGE DE SECURITE				
	Fourniture et pose de blocs d'éclairage de sécurité balisage, y compris tous accessoires et raccordements	U			
	Fourniture et pose d'un bloc de télécommande, y compris tous accessoires et raccordements	U			
	Sous total 3 HT				
4	ALARME INCENDIE				
	Extension du système d'alarme existant, y compris toutes sujétions de pose et raccordement.	U			
	Dépose, repose et déplacement de déclencheur manuel, y compris accessoires et raccordement	U			
	Dépose, repose et déplacement d'une sirène intérieure, y compris accessoires et raccordement	U			
	Fourniture et pose de déclencheur manuel, y compris tous accessoires et raccordements	U			
	Sous total 4 HT				

5	ALARME INTRUSION				
	Extension du système d'alarme existant, y compris toutes sujétions de pose et raccordement.	U			
	Déplacement d'une sirène extérieure, y compris accessoires et raccordement	U			
	Fourniture pose de détecteur volumétrique, y compris tous accessoires et raccordement	U			
	Sous total 5 HT				
6	ALIMENTATIONS DES BESOINS TECHNIQUES, y compris asservissements				
	Alimentation caisson VMC en toiture (avec câble CR1)	ens			
	Alimentation ballon ECS	ens			
	Alimentation électrique pour détecteur de présence prévu au lot CVP	ens			
	Sous total 6 HT				
7	VDI				
	Fourniture et pose d'un coffret VDI 12" équipé, y compris tout accessoires et raccordement depuis la baie informatique existante	ens			
	Fourniture et mise en œuvre prise RJ45	U			
	Réalisation de recettes des RJ45 y compris celles des postes de travail avec dossier et documentation	ens			
	Sous total 7 HT				
8	DIVERS				
	Déplacement d'un tableau existant y compris toutes sujétions de pose et raccordement. Position de la nouvelle position à valider en exe.	ens			
	Déplacement de l'horloge servant à la mise en service de la sonnerie de l'école, y compris toutes sujétions de pose et raccordement.	ens			
	Déplacement de portier intérieur, y compris toutes sujétions de pose et raccordement.	ens			
	Sous total 8 HT				

Récapitulatif

DESIGNATION	TOTAL
SOUS TOTAL 0 - HT	
SOUS TOTAL 1 - HT	
SOUS TOTAL 2 - HT	
SOUS TOTAL 3 - HT	
SOUS TOTAL 4 - HT	
SOUS TOTAL 5 - HT	
SOUS TOTAL 6 - HT	
SOUS TOTAL 7 - HT	
SOUS TOTAL 8 - HT	
MONTANT TOTAL HT	
TVA 20 %	
MONTANT TOTAL TTC	